

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบล โนนกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 390,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางปูทับ คสล. กว้าง 3.00-7.00 เมตร ยาว 0.178 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

- ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 3 ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 4 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- ช่วงที่ 5 ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
- หรือพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,134.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 เป็นเงิน 415,432.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ

7.3 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการและเลขานุการ

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

สายทาง บ้านนกเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลโนนกกอก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	1.1 ทินคลูกบดอัดแน่น ช่วงที่ 2 กว้าง 1.20 ม. ยาว 41.00 ม. ทหนา 0.15 ม.	7.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	1.2 ทินคลูกบดอัดแน่น ช่วงที่ 3 กว้าง 1.20 ม. ยาว 19.00 ม. ทหนา 0.15 ม.	3.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	1.3 ทินคลูกบดอัดแน่น ช่วงที่ 4 กว้าง 1.00 ม. ยาว 30.00 ม. ทหนา 0.15 ม.	4.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง (ช่วงที่ 1, ช่วงที่ 2, ช่วงที่ 3, ช่วงที่ 4, ช่วงที่ 5)			
	2.1 งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โคท (PRIME COAT)	1,134.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแตกได้ท ความหนา 4 ซม.	1,134.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน

415,432.42

บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 %

ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน