

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

- ก่อสร้างดำเนินการ ปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ถนนทางเข้าโรงเรียนสิริวัฒนวิ
ผิวจราจร กว้าง 6.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.03 เมตร ช่วงที่ 2 ถนนทางเข้าโรงเรียนสิริวัฒนวิ ผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,513.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบอบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 494,306.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการ |
| 7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ | กรรมการและเลขานุการ |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สายทาง ถนนลาดยางภายในสนามกีฬาากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ถนนภายในสนามกีฬาากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร
ดำเนินการ ปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ช่วงที่ 1 ถนนทางเข้าโรงยิมสิริวัฒนวิ มิวจราจร กว้าง 6.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
ช่วงที่ 2 ถนนด้านข้างโรงยิมสิริวัฒนวิ มิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.03 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,513.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	1.1 งานลาดแอสฟัลต์ติกโคท (Tack Coat)	ตร.ม.	1,513.00	17.67	26,734.71	1.3624	24.07	36,423.37	
	1.2 งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูลาดและบดทับ	ตร.ม.	1,513.00	212.74	321,875.62	1.3624	289.84	438,523.34	
	บนผิวแอสฟัลต์ติก ความหนา 3 ซม.								
2	งานติดตั้งจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	49.00	290.00	14,210.00	1.3624	395.10	19,359.70	
					362,820.33		TOTAL	494,306.41	

คิดราคาเพียง 494,306.41

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 362,820.33

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

=

ลงชื่อ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สายทาง ถนนลาดยางภายในสนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ช่วงที่ 1 ถนนทางเข้าโรงยิมสิริวัฒนวิ	ผิวจราจร กว้าง	6.50	เมตร ยาว	82.00	เมตร	หนา	0.03	เมตร
ช่วงที่ 2 ถนนด้านข้างโรงยิมสิริวัฒนวิ	ผิวจราจร กว้าง	7.00	เมตร ยาว	140.00	เมตร	หนา	0.03	เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า		1,513.00	ตารางเมตร					

วงเงิน 494,306.41 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


ลงชื่อ


(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


ลงชื่อ


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา