

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว
อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบลลัมปอย อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 522,663.65 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านซาด หมู่ที่ 6 ตำบลส้มป่อย อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.500 กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร โหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ราคากลาง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	921.00	1.76	1,620.96	1.3642	2.40	2,211.31
2	งานขุดหรือผิวทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.00	546.52	23,500.36	1.3642	745.56	32,059.19
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	864.00	376.72	325,486.08	1.3642	513.92	444,028.11
10	Expansion Joint	ม.	6.00	264.12	1,584.72	1.3642	360.31	2,161.88
11	Contraction Joint	ม.	78.00	168.55	13,146.90	1.3642	229.94	17,935.00
12	Longitudinal Joint	ม.	144.00	84.40	12,153.60	1.3642	115.14	16,579.94
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	11.00	48.70	535.70	1.3642	66.44	730.80
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					383,128.32		รวม	522,663.65

ตัวอักษร (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

383,128.32

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว - บ้านขาด หมู่ที่ 6 ตำบล
ส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางรวม 144.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 522,663.65 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยหกสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายชินวร ชมนาวัง)	นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)		กรรมการและเลขานุการ
	(นายสุวรรณ จันปัญญา)	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน