

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0102 บ้านเขว้า-บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ชำรุด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร
ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตรหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 530,070.87 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 429/2569 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายชินวร ชมนาวัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - 7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ. 1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 134.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ราคากลาง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานชุดคู่มือทางเดิม(ลาดยาง)	ตร.ม.	804.00	11.46	9,213.84	1.3642	15.63	12,569.52
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	40.00	551.19	22,047.60	1.3642	751.93	30,077.34
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	804.00	403.68	324,558.72	1.3642	550.70	442,763.01
4	Expansion Joint	ม.	6.00	246.32	1,477.92	1.3642	336.03	2,016.18
5	Contraction Joint	ม.	72.00	154.18	11,100.96	1.3642	210.33	15,143.93
6	Longitudinal Joint	ม.	134.00	81.92	10,977.28	1.3642	111.76	14,975.21
7	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	10.00	48.17	481.70	1.3642	65.71	657.14
8	งานสี่เหลี่ยมพลาสติก	ตร.ม.	30.00	290.00	8,700.00	1.3642	395.62	11,868.54
					388,558.02		รวม	530,070.87

ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดสิบบาทแปดสิบลบาทเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

=

388,558.02

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642


ลงชื่อ


(นายภาซกร ศรีภูมิพิฤกษ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ


(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ. 1-0102 บ้านเขว้า - บ้านหนองบัวบาน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง	6.00 เมตร ยาว	134.00 เมตร หนา	0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	804.00 ตารางเมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.20 เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 530,070.87 บาท (-ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดสิบบาทแปดสิบบเจ็ดสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา