

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 151.00 เมตร
ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568 เป็นเงิน 462,954.06 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบ ปร.5
 - 6.2 แบบ ปร.4
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายวิษุวัต อุมารังษี	ประธานกรรมการ
7.2 นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล	กรรมการ
7.3 นายจิรพัฒน์ อินทรภักดิ์	กรรมการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนดิน กว้าง 5.50 เมตร ยาว 151.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณการ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	815.00	1.76	1,434.40	1.3642	2.40	1,956.81
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	546.52	20,221.24	1.3642	745.56	27,585.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	755.00	380.48	287,262.40	1.3642	519.05	391,883.37
10	Expansion Joint	ม.	5.00	246.30	1,231.50	1.3642	336.00	1,680.01
11	Contraction Joint	ม.	70.00	155.46	10,882.20	1.3642	212.08	14,845.50
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	83.73	12,643.23	1.3642	114.22	17,247.89
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	12.00	48.70	584.40	1.3642	66.44	797.24
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					339,359.37		รวม	462,954.06
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทหกสตางค์-)								462,954.06

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

= 339,359.37

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายจิรพัฒน์ อินทรภักดี)

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิษุวัต อุมารังษี)
วิศวกรโยธาชำนาญ

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 462,954.06 บาท (-สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายวิวัฒน์ อุมารังษี)	วิศวกรโยธาชำนาญการ
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายชวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)	นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)		กรรมการและเลขานุการ
	(นายจิรพัฒน์ อินทรภักดี)	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ