

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยวังไฮ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก - บ้านจันทุง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	15.00	เมตร	
กัน กว้าง	8.00	เมตร	
ยาว	623.00	เมตร	
ลึก	1.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		
ปริมาตรดินขุดลอก	12,615.75	ลูกบาศก์เมตร	

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 497,515.60.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 กำหนดราคากลางงานอาคาร

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3107/2568 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์ ประธานกรรมการ

7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง  
สถานที่ดำเนินการ  
หน่วยงาน  
สภาพเดิม ลำห้วย

ขุดลอกลำห้วยวังไฮ  
บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก - บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง	12.00 เมตร	ปาก กว้าง	15.00 เมตร
กัน กว้าง	8.00 เมตร	กัน กว้าง	8.00 เมตร
ยาว	1,700.00 เมตร	ยาว	623.00 เมตร
ลึกเดิม	2.00 เมตร	ลึก	1.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ปริมาณครั้นขุดลอก 12,615.75 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7 ราคา		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าตากถาง	3,738.00	ตร.ม.	1.28	4,784.64	1.3392	1.71	6,407.59	
	ค่าตากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.62	-	1.3392	3.51	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.48	-	1.3392	24.75	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.59	-	1.3392	24.90	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,615.75	ลบ.ม. ปกติ	29.07	366,739.85	1.3392	38.93	491,138.01	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	72.96	-	1.3392	97.71	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.73	-	1.3392	0.98	-	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					371,524.49				

รวมราคาทั้งสิ้น 497,545.60 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบห้าบาทหกสิบสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 371,524.49 บาท
- Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
  - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 31.00 - 31.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายภาชกร ศรีภูมิพงศ์

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายจักรินทร์ ประถมพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกฝ้าห้วยวังโฮ  
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนทอง หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านกอก - บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจักรีร์ต จังหวัดชัยภูมิ


งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ชุดลอกฝ้า กว้าง 15.00 เมตร ก้น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 623.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ชุดลึงอีกจากลึงเดิม) ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินชุดลอก 12,615.75 ลูกบาศก์เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 497,545.60 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	นายชินวร ชมนาวัง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)		กรรมการและเลขานุการ
	นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา