

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน สระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ดำเนินการ

 - ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2569 เป็นเงิน 519,223.16 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชินวร ชมนาวัง)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ราคากลาง วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	858.00	1.79	1,535.82	1.3642	2.44	2,095.17
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	39.00	551.19	21,496.41	1.3642	751.93	29,325.40
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	780.00	425.46	331,858.80	1.3642	580.41	452,721.77
4	Expansion Joint	ม.	4.00	254.38	1,017.52	1.3642	347.03	1,388.10
5	Contraction Joint	ม.	72.00	159.52	11,485.44	1.3642	217.62	15,668.44
6	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	15.00	49.49	742.35	1.3642	67.51	1,012.71
7	งานสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	43.00	290.00	12,470.00	1.3642	395.62	17,011.57
					380,606.34		รวม	519,223.16

ตัวอักษร (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์-)

- 1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

$$= \begin{array}{|c|} \hline 380,606.34 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{|c|} \hline 1.3642 \\ \hline \end{array}$$

ลงชื่อ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสระโพนทอง - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหลทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 519,223.16 บาท (-ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ


(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายจักรินทร์ ประถมพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา