

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจาทอง-บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอกำกัฒิชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม

 - ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ถนนดิน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร

ดำเนินการ

ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

 - ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 395.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 - หรือรวมปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 414.75 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568 เป็นเงิน 502,609.74 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 820/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเจ้าทอง - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก	กว้าง	3.00	เมตร ยาว	395.00	เมตร	
	ช่วงที่ 2 ถนนดิน	กว้าง	4.00	เมตร ยาว	395.00	เมตร	
ดำเนินการ	ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น	กว้าง	3.00	เมตร ยาว	395.00	เมตร	หนา 0.15 เมตร
	ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น	กว้าง	4.00	เมตร ยาว	395.00	เมตร	หนา 0.15 เมตร
หรือรวมปริมาณหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า			414.75	ลูกบาศก์เมตร			

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานถมป่าชูดอง ขนาดเบา	ตร.ม.	1,540.50	1.74	2,680.47	1.3642	2.37	3,650.99	
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	414.75	869.57	360,654.16	1.3642	1,186.26	492,001.34	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								502,609.74	

ตัวอักษร (ห้าแสนสองพันหกร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

368,434.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพงษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตร อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านนาอุดม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาทอง - บ้านนาระยะ หมู่ที่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าซุดคอ ขนาดเบา	1,540.50	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	414.75	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 502,609.74 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน