

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยกลางนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้น กว้าง 7.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1

ดำเนินการ

 - ขุดลอก ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้น กว้าง 9.00 เมตร ยาว 545.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,671.25 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เมษายน 2568 เป็นเงิน 509,193.49 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง

ขุดลอกลำห้วยกลางนา

สถานที่ดำเนินการ

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ขุดลอก

ปาก กว้าง 10.00 เมตร
กัน กว้าง 7.00 เมตร
ยาว 545.00 เมตร
ลึกเดิม 1.50 เมตร
ลาดเอียง 1:1

ปาก กว้าง 15.00 เมตร
กัน กว้าง 9.00 เมตร
ยาว 545.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร
ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,671.25 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ราคา	
							ราคาต่อหน่วย	ราคา
1	งานวางป่า							
	ค่าถากถาง	2,180.00	ตร.ม.	1.28	2,790.40	1.3392	1.71	3,736.90
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.64	-	1.3392	3.54	-
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.67	-	1.3392	25.00	-
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.78	-	1.3392	25.15	-
4	งานขุดลอก							
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,671.25	ลบ.ม. ปกติ	29.07	368,353.24	1.3392	38.93	493,298.66
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	73.55	-	1.3392	98.50	-
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,450.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	3,978.50	1.3392	0.98	5,328.01
6	งานปรับเกลียดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น				380,222.14				
							รวมราคาทั้งสิ้น	509,193.49 บาท

(ห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 380,222.14 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ตั้งนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)


(นายภาชกร ศรีภูมิพงษ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิสูตร อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาท่านาญการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาท่านาญการ

ชำนาญการ

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาท่านาญการ

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยกลางนา

สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองนาแซง - บ้านบึงคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 10.00 เมตร

กว้าง 15.00 เมตร

ยาว 545.00 เมตร

ยาว 545.00 เมตร

ลึกเดิม 1.50 เมตร

ลึก 1.50 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,671.25 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าค่าถาก	2,180.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,671.25	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	5,450.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 509,193.49 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน