

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ – บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (บริเวณถนนลาดยางหน้าโรงเรียน บ้านหลุบคา)
2. /หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 280,000.-บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
  - ลักษณะทางเดิม บริเวณถนนลาดยางหน้าโรงเรียนบ้านหลุบคา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการ
  - จ้างเหมาจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน บนผิวทาง ความยาว 700.00 เมตร ตามแบบ แนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2568  
เป็นเงิน 281,828.29 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
  - ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2249/2568 ลงวันที่ 9 กันยายน 2568  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 1.นายไพบุลย์ พริ้งชัยภูมิ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ประธานกรรมการ
  - 2.นายวิษณุ สลิตกุล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
  - 3.นายวัฒนา วรรณจงคำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายไพบุลย์ พริ้งชัยภูมิ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิษณุ สลิตกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายวัฒนา วรรณจงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลางงานก่อสร้างทาง จัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

ชื่อ จ้างเหมาจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0035 บ้านสระเต้ - บ้านหนองผักหลอด อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนลาดยางหน้าโรงเรียนบ้านหลุบคา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ดำเนินการ จ้างเหมาจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยทางถนน บนผิวทาง ความยาว 700.00 เมตร

ตามแบบและนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ราคากลาง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2568

| ลำดับที่ | รายการ                                     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | Factor F | ราคาต่อหน่วย x FF | ราคา       |
|----------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------|----------|-------------------|------------|
| 1        | งานวัสดุจราจร                              |       |        |              |           |          |                   |            |
| 1.1      | ป้ายบังคับ บ-55                            | ชุด   | 2.00   | 2,730.00     | 5,460.00  | 1.07     | 2,921.10          | 5,842.20   |
| 1.2      | ป้ายบังคับ บ-32 (ความเร็ว 50)              | ชุด   | 2.00   | 2,810.00     | 5,620.00  | 1.07     | 3,006.70          | 6,013.40   |
| 1.3      | ป้ายบังคับ บ-32 (ความเร็ว 30)              | ชุด   | 2.00   | 2,810.00     | 5,620.00  | 1.07     | 3,006.70          | 6,013.40   |
| 1.4      | ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ต-57                  | ชุด   | 2.00   | 2,980.00     | 5,960.00  | 1.07     | 3,188.60          | 6,377.20   |
| 1.5      | ป้ายเตือนทางข้าม น-6                       | ชุด   | 2.00   | 6,850.00     | 13,700.00 | 1.07     | 7,329.50          | 14,659.00  |
| 2        | งานเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกสีขาว           | ตร.ม. | 140.00 | 290.00       | 40,600.00 | 1.3642   | 395.61            | 55,386.52  |
| 3        | งานเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกสีเหลือง        | ตร.ม. | 70.00  | 290.00       | 20,300.00 | 1.3642   | 395.61            | 27,693.26  |
| 4        | งานเส้นชะลอความเร็ว เทอร์โมพลาสติกสีขาว    | ตร.ม. | 61.00  | 290.00       | 17,690.00 | 1.3642   | 395.61            | 24,132.70  |
| 5        | งานเส้นแนวหยุด เทอร์โมพลาสติกสีขาว         | ตร.ม. | 4.00   | 290.00       | 1,160.00  | 1.3642   | 395.61            | 1,582.47   |
| 6        | งานทางม้าลาย (1 แห่ง) เทอร์โมพลาสติกสีขาว  | ตร.ม. | 12.00  | 290.00       | 3,480.00  | 1.3642   | 395.61            | 4,747.42   |
| 7        | งาน RUMBLE STRIPS สีขาว                    | ตร.ม. | 16.00  | 460.00       | 7,360.00  | 1.3642   | 627.53            | 10,040.51  |
| 8        | วัสดุเคลือบผิวจราจรด้านทานการสั่นไกล สีแดง | ตร.ม. | 84.00  | 1,000.00     | 84,000.00 | 1.3642   | 1,364.20          | 114,592.80 |
| 9        | งานข้อความ "โรงเรียน" เทอร์โมพลาสติกสีขาว  | ตร.ม. | 12.00  | 290.00       | 3,480.00  | 1.3642   | 395.61            | 4,747.42   |
| TOTAL    |                                            |       |        |              |           |          |                   | 281,828.29 |

ตัวอักษร

( สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์ )

ผลรวมค่างานต้นทุนงานวัสดุจราจร

=

36,360.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

178,070.00

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

Factor ( จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% )

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

=

1.07

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายโพบูลย์ พรั่งชัยภูมิ)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายวิษณุ สลิตกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายวันนารา วรรณจงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

### แบ่งงวดงาน

ชื่อจ้างเหมาจัดทำป้ายเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยทางถนน

สถานที่ดำเนินการ บริเวณถนนลาดยางหน้าโรงเรียนบ้านหลุบคา ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

#### 1 งานวัสดุจราจร

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 1.1 ป้ายบังคับ บ-55                          | 2 ชุด       |
| 1.2 ป้ายบังคับ บ-32 (ความเร็ว 50)            | 2.00 ชุด    |
| 1.3 ป้ายบังคับ บ-32 (ความเร็ว 30)            | 2.00 ชุด    |
| 1.4 ป้ายเตือนเขตโรงเรียน ต-57                | 2.00 ชุด    |
| 1.5 ป้ายเตือนทางข้าม น-6                     | 2 ชุด       |
| 2 งานเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกสีขาว           | 140 ตร.ม.   |
| 3 งานเส้นจราจร เทอร์โมพลาสติกสีเหลือง        | 70.00 ตร.ม. |
| 4 งานเส้น                                    | 61.00 ตร.ม. |
| 5 งานเส้นแนวหยุด เทอร์โมพลาสติกสีขาว         | 4.00 ตร.ม.  |
| 6 งานทางม้าลาย (1 แห่ง) เทอร์โมพลาสติกสีขาว  | 12.00 ตร.ม. |
| 7 งาน RUMBLE STRIPS สีขาว                    | 16.00 ตร.ม. |
| 8 วัสดุเคลือบผิวจราจรด้านทานการลื่นไถล สีแดง | 84.00 ตร.ม. |
| 9 งานข้อความ "โรงเรียน" เทอร์โมพลาสติกสีขาว  | 12.00 ตร.ม. |

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับ  
พัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 281,828.29 บาท (-สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)

  
(นายไพฑูรย์ พรังชัยภูมิ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษณุ สติตกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายวัฒนา วรรณจงคำ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน