

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น – บ้านดอนไก่เดือน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 151.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร
 - ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 465,918.30 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านคอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคอน อำเภออุทัย จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 151 เมตร

ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 151.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	906.00	1.76	1,594.56	1.3642	2.40	2,175.30
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.00	546.52	20,221.24	1.3642	745.56	27,585.82
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	755.00	380.92	287,594.60	1.3642	519.65	392,336.55
10	Expansion Joint	ม.	5.00	258.89	1,294.45	1.3642	353.18	1,765.89
11	Contraction Joint	ม.	70.00	164.60	11,522.00	1.3642	224.55	15,718.31
12	Longitudinal Joint	ม.	151.00	84.40	12,744.40	1.3642	115.14	17,385.91
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	30.00	48.70	1,461.00	1.3642	66.44	1,993.10
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					341,532.25	รวม		465,918.30
ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์-)								465,918.30

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 341,532.25

= 1.3642

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)




กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

สำเนาถูกต้อง



นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนานุกรณ

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านหนองคู หมู่ที่ 1 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น - บ้านดอนไก่เถื่อน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านดอน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 465,918.30 บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุพรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน