

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านชำมุลนาก – บ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอกำแพงศรี จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - ระยะทางตลอดสาย 4.500 กิโลเมตร
 - ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร
 - ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตารางเมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 548,622.30 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านข้ามฉาง - บ้านหนองแก ตำบลหนองไม้ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย	4.500	กิโลเมตร
----------------	-------	----------

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ขาดเสื่อมสภาพ	กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	135.00	เมตร
--	-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ผิวจราจร กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	135.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
----------------	------	------	-----	--------	------	--------------------	------	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	1,080.00	ตารางเมตร
---	----------	-----------

ราคากลาง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2568

[illegible]

ตัวอักษร (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหก ร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	402,156.80
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ឯកសារ)

(นายภาสกร ศรีภูมิพุกษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(လၢၤစီၤ)

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

កម្រងការ

(ឯកសារ)

(นายสุรารณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมกรและเลขานุการ

ทำเนียบผู้ต้อง

นายจิณาร ชมนาวัง)
นายจ่างโยธจ่างนาถจ่าง

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านขามูลนาก - บ้านหนองแก ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
	- หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม หนา 3 ซม.	32.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูดลึก 20 ซม.	1,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,080.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานติดตั้งจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	30.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ


วงเงิน 548,622.30 บาท (-ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ