

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0099
บ้านหนองบัวใหญ่ – บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขรุขระเสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร ยาว 170.000 เมตร
ดำเนินการ
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.13+200-กม.13+370 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นเงิน 501,500.66 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ข่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่-บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 14.029 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขรุขระเสื่อมสภาพ กว้าง 8.000 เมตร

ยาว 170.000 เมตร

ดำเนินการ ข่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.13+200 - กม.13+370

ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร

ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,360.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์แท็คโคท (Tack COAT)	ตร.ม.	1,360.00	12.85	17,476.00	1.3642	17.52	23,840.76
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแท็คโคท หนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,360.00	246.72	335,539.20	1.3642	336.57	457,742.58
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	38.00	250.00	9,500.00	1.3642	341.05	12,959.90
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
TOTAL								501,500.66

ราคากลาง 501,500.66

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทหกสิบหกสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 367,615.20

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหม)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0099 บ้านหนองบัวใหญ่-บ้านสระสี่เหลี่ยม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	170.00	เมตร
ไหล่ทางกว้าง ซ้ำลง	1.00	เมตร	หนา	0.04	เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,360.00	ตารางเมตร			

รายการดังนี้

1 งานผิวทาง และไหล่ทาง

- งานลาดแอสฟัลท์แท้ค้ค้ท (Tack COAT) 1,360.00 ตร.ม.
- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแท้ค้ค้ท หนา 1,360.00 ตร.ม.

4 ซม.

2 งานตีเส้นจราจร

- สีเทอร์โมพลาสติก 38.00 ตร.ม.


3 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 501,500.66 บาท (-ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทหกสิบหกสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง


(ลงชื่อ)


(นายอศลย์ บำรุงทุม)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น


(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์