

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ – บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 – 5.00 เมตร ยาว 1.922 กิโลเมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete
 - ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร ทน 0.03 เมตร
 - ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร ทน 0.03 เมตร
 - หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,940.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2567 เป็นเงิน 543,095.11 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี กรรมการ
 - 7.3 นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบก อำเภอกษัตริย์บุรินทร์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสิทธิ์ อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 1.922 กิโลเมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวทาง Asphaltic Concrete


ช่วงที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร ทนฯ 0.03 เมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร ทนฯ 0.03 เมตร
 หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,940.00 ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานผิวทาง และไหล่ทาง								
1.1	- งานลาดแอสฟัลท์แท็คโคท (Tack COAT)	ตร.ม.	1,940.00	15.75	30,555.00	1.3642	21.49	41,683.13	
1.2	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแท็คโคท ทนฯ 3 ซม.	ตร.ม.	1,940.00	186.83	362,450.20	1.3642	254.87	494,454.56	
2	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
								TOTAL	543,095.11

ตัวอักษร (จำนวนสี่เป็นสามพันเก้าสิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	398,105.20
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F คิดจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% คอปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายพงค์ ป่ารุงญู) นายบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิวัฒน์ สุนกรังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายวิชาญ ศรีโพธิ์พรวฤต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


 (นายวิชาญ ศรีโพธิ์พรวฤต)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ - บ้านคำผักแพว หมู่ที่ 13 ตำบลชัยสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานผิวทาง และไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์แท้คโคท (Tack COAT)	1,940.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คคอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวแท้คโคท หนา 3 ซม.	1,940.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 543,095.11 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหนู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน