

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดละ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

- ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2568 เป็นเงิน 498,848.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846.00 ตารางเมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

ราคากลาง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2568


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	958.00	1.76	1,686.08	1.3642	2.40	2,300.15
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	551.19	23,149.98	1.3642	751.93	31,581.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	846.00	378.17	319,931.82	1.3642	515.90	436,450.99
10	Expansion Joint	ม.	6.00	264.12	1,584.72	1.3642	360.31	2,161.88
11	Contraction Joint	ม.	78.00	168.55	13,146.90	1.3642	229.94	17,935.00
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	22.00	48.70	1,071.40	1.3642	66.44	1,461.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					365,670.90	รวม		498,848.24

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์-)

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=	365,670.90
=	1.3642

(ลงชื่อ)


(นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จินปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ต้อง


นายชินวร ชมนาวัง
นายช่างโยธาทำงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง - บ้านระหัด หมู่ที่ 3 ตำบลกุดเสลา อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางรวม 282.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 846.00 ตารางเมตร ให้เส้นทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว


วงเงิน 498,848.24 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสี่สตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายภาซกร ศรีภูมิพฤษ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการและเลขานุการ