

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาทาง ขย.ถ.1-0011
แยกทางหลวงหมายเลข 225-บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,218.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เป็นเงิน 490,958.78 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ก. 1-0011 แยก ทล.225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย	3.760	กิโลเมตร
----------------	-------	----------

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุดเสียหาย

กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	203.00	เมตร
-------	------	------	-----	--------	------

คำเนิการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,218.00 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

ตัวอักษร (สีแสดเก่าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	359,887.68
---	------------

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

[illegible]

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

--	--

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

--	--

(សង្ខេប)

(นายภาณุกร ศรีภูมิพจน์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ประทุมกรรณการ

(ลงท้าย)

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(សង្ខេប)

(นายสวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมกรและเลขานุการ

สามนาถกต๋อง

(นายจิรพร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย. ถ. 1-0011 แยก ทล.225 - บ้านชีลอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
	- ซุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
	- งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ	1,218.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
	บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.			
3	งานตีเส้นจราจร			
	- สีเทอร์โมพลาสติก	45.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ

วงเงิน 490,958.78 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน