

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยบุงคล้ายแล้ง บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง - บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 482,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 16.40 เมตร ยาว 390.00 เมตร ลึกเดิม 0.80 เมตร ลาดเอียง 1:1
 ดำเนินการ
 - ขุดลอก ปากกว้าง 18.00 เมตร ก้นกว้าง 12.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,183.60 ลูกบาศก์เมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 472,093.82 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิฤกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยบึงคล้าแล้ง
 สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง - บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
 สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน คำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	18.00 เมตร	ปาก กว้าง	18.00 เมตร	
กัน กว้าง	16.40 เมตร	กัน กว้าง	12.00 เมตร	
ยาว	390.00 เมตร	ยาว	390.00 เมตร	
ลึกเดิม	0.80 เมตร	ลึก	2.20 เมตร	(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	3.00 เมตร	
		ลาดเอียง	1:1	

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,183.60 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569


ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)				
1	งานวางป่า								
	ค่าตากกลาง	2,340.00	ตร.ม.	1.27	2,971.80	1.3392	1.70	3,979.83	
	ค่าตากกลางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.60	-	1.3392	3.48	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.30	-	1.3392	24.51	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.39	-	1.3392	24.63	-	
4	งานขุดลอก								
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,183.60	ลบ.ม. ปกติ	28.69	349,547.48	1.3392	38.42	468,113.99	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	72.38	-	1.3392	96.93	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	-	ลบ.ม. ปกติ	0.72	-	1.3392	0.96	-	
6	งานปรับเกลียดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					352,519.28				
							รวมราคาทั้งสิ้น	472,093.82	บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบบสามบาทแปดสิบบสองสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 352,519.28 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 30.00 - 30.99 บาท

(ลงชื่อ) 
 นายภาชกร ศรีภูมิพุกข์ ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) 
 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ กรรมการและเลขานุการ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยบึงคล้าแล้ง
สถานที่ดำเนินการ บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 2 ตำบลโนนทอง - บ้านกุดเลาะ หมู่ที่ 2 ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)


เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ขุดลอกปาก กว้าง 18.00 เมตร ก้น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร ลึก 2.20 เมตร
(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,183.60 ลูกบาศก์เมตร


แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 472,093.82 บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบบาทแปดสิบสองสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์ นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
นายชานวโรชาชานาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
นายจักรินทร์ ประถมพงษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา