

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.750 กิโลเมตร
 ดำเนินการ
 - ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 525,082.53 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.750 กิโลเมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	923.00	1.76	1,624.48	1.3642	2.40	2,216.12
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.00	546.52	22,953.84	1.3642	745.56	31,313.53
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	855.00	380.93	325,695.15	1.3642	519.66	444,313.32
10	Expansion Joint	ม.	5.00	258.89	1,294.45	1.3642	353.18	1,765.89
11	Contraction Joint	ม.	80.00	164.60	13,168.00	1.3642	224.55	17,963.79
12	Longitudinal Joint	ม.	171.00	84.40	14,432.40	1.3642	115.14	19,688.68
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	13.00	48.70	633.10	1.3642	66.44	863.68
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
					384,901.42		รวม	525,082.53
								525,082.53

ตัวอักษร (-) ห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์-

=	384,901.42
=	1.3642

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)


(นายไชยพงษ์ ชัยพงษ์)
นักบริหารงานช่างระดับต้น


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ ชัยพงษ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธานาฏงาน

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการ


(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธานาฏงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 4 ตำบลนายางหลัก - บ้านสุขประเสริฐ หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งนก อำเภอสทิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 171.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 525,082.53 บาท (-ห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดสิบสองบาทห้าสิบบสามสตางค์-) หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุกร ศรีภูมิพุกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน