

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0117
บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม
ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขำรุตเชื่อมสภาพ กว้าง 8.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร
ดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.1+425 - กม.1+582
- ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,256.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นเงิน 502,734 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังศาลาตสมบูรณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา


ลักษณะสายทางเดิม	ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete	ชำรุดเสื่อมสภาพ กว้าง	ระยะทางตลอดสาย	8.300	กิโลเมตร
		ยาว		8.000	เมตร
				157.000	เมตร
ดำเนินการ	ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete	กม.1+425 - กม.1+582	ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00	เมตร
			ยาว	157.00	เมตร
			ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
			หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,256.00	ตารางเมตร


ประมาณการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,256.00	11.66	14,644.96	1.3642	15.90	19,978.65
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,256.00	29.56	37,127.36	1.3642	40.32	50,649.14
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,256.00	241.16	302,896.96	1.3642	328.99	413,212.03
3	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	35.00	250.00	8,750.00	1.3642	341.05	11,936.75
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
TOTAL								502,734.00
ราคากลาง								502,734.00

ตัวอักษร (ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	368,519.28
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอศลย์ บำรุงหมู่) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0117 บ้านห้วยยายจิว - บ้านวังศาลาตสมบูรณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

สถานที่ดำเนินการ ตำบลห้วยยายจิว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

ผิวจราจร ขนาด กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	157.00	เมตร
ไหล่ทางกว้าง ข้างละ	1.00	เมตร	หนา	0.04	เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า	1,256.00		ตารางเมตร		

รายการดังนี้

- 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ 1,256.00 ตร.ม.
- 2 งานผิวทาง และไหล่ทาง
- Prime Coat 1,256.00 ตร.ม.
- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) 1,256.00 ตร.ม.
- 3 งานตีเส้นจราจร
- สีเทอร์โมพลาสติก 35.00 ตร.ม.
- 4 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 502,734.00 / บาท

(-ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน-)


หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายชยสิทธิ์ บำรุงทุม)


ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิษุวัต อุมารังษี)


กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน