

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองดง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร
 ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร ทหนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,068.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 เป็นเงิน 570,044.46 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาซกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองคง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 5.000 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ขำรุด เสื่อมสภาพ	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	178.00	เมตร
--	-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	178.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	-	เมตร
---------------	------	------	-----	--------	------	--------------------	---	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า	1,068.00	ตารางเมตร
---	----------	-----------

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING								
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หวลม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	32.00	460.17	14,725.44	1.3642	627.76	20,088.45	
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลึก 20 ซม.	ตร.ม.	1,068.00	81.78	87,341.04	1.3642	111.56	119,150.65	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							-	
2.1	งานลาดแอสฟัลท์โพร้มโค้ท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,068.00	30.62	32,702.16	1.3642	41.77	44,612.29	
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวโพร้มโค้ท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,068.00	249.43	266,391.24	1.3642	340.27	363,410.93	
3	งานติดตั้งจราจร							-	
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	40.00	290.00	11,600.00	1.3642	395.62	15,824.72	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
							TOTAL	570,044.46	

ตัวอักษร { ห้ามสนเจ็ดหมื่นสี่สิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

11

417,859.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

11

—

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

$$=$$

—

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

$$=$$

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

==

10

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(តង់ស៊ីង)

(นายวิชิต อมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ค่าเบี่ยงเบนต้อง

(นายจิรวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
 รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0109 บ้านหนองยายบุตร - บ้านหนองคง อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)


เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	32.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลึก 20 ซม.	1,068.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,068.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปลูกและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,068.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	40.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 570,044.46 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายภาชกร ศรีภูมิพงษ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิสูตร อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนานูการ

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
 (นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนานูการ