

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0122
แยก ทล.225 – บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร
ดำเนินการ
- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม. 4+100 - กม. 4+298 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 198.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,188.00 ตารางเมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กันยายน 2567 เป็นเงิน 502,394.92 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 2114/2567 ลงวันที่ 23 กันยายน 2567
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0122 แยก ทล.225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลลาดแร่ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย 7.00 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 6.00-8.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร

คำเนิรการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
 กม. 4+100 - กม. 4+298 ผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 198.00 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ - เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,188.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,188.00	11.56	13,733.28	1.3642	15.77	18,734.94	
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
2.1	- งานลาดแอสฟัลท์ไพร้มโคท (PRIME COAT)	ตร.ม.	1,188.00	29.52	35,069.76	1.3642	40.27	47,842.17	
2.2	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพร้มโคท ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,188.00	255.36	303,367.68	1.3642	348.36	413,854.19	
3	งานดีเส้นจราจร								
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	44.00	250.00	11,000.00	1.3642	341.05	15,006.20	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								502,394.92	

ตัวอักษร (ห้าแสนสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 368,270.72

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

(ลงชื่อ)


(นายชยพงษ์ บำรุงหมู่)


ประธานกรรมการ
 นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)


(นายวิชุด อุมารังษี)

กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)


(นายปूमชัย บุญเพชรรัตน์)

กรรมการและเลขานุการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง



(นายชินนร ชนนาวิง)
 นายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0122 แยก ทล.225 - บ้านคลองไผ่งาม อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง			
1.1	- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	1,188.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	- งานลาดแอสฟัลท์ไพร์มโค้ท (PRIME COAT)	1,188.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	- งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพร์มโค้ท ความหนา 4 ซม.	1,188.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานติดตั้งจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	44.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 502,394.92 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายวุฒิชัย บุญเพชรรัตน์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายสินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน