

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์
จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 136.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING
 - ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตารางเมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 เมษายน 2568 เป็นเงิน 573,212.40 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านยูม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลห้วยทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete ชำรุด เสื่อมสภาพ	กว้าง	8.00	เมตร	ยาว	136.00	เมตร
--	-------	------	------	-----	--------	------

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ยาว	136.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	1.00	เมตร
---------------	------	------	-----	--------	------	--------------------	------	------

หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,088.00 ตารางเมตร

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2568

ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทสี่สิบสตางค์)

=	420,182.08
=	-
=	-

1	1
2	2

[illegible]

เพิ่ม (VAT) 7%)

=	1.3642
=	-

[illegible]

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(นายวิชวุฒ อมารังษี)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

(นายชินวร ชมนาวิง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชีวนาฏกตอง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0090 แยก ทล.205 - บ้านกุ่ม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานปรับปรุงโครงสร้างทางโดย RECYCLING			
1.1	หินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	32.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
1.2	งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ชูตลึก 20 ซม.	1,088.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานผิวทางและไหล่ทาง			
2.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ท (PRIME COAT)	1,088.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2.2	งานผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ปูลาดและบดทับ บนผิวไพรม์โค้ท ความหนา 4 ซม.	1,088.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
3	งานตีเส้นจราจร			
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	30.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 573,212.40 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายวิษุวัต อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนานุกรงาน