

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองโสภณน้ำไหล บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน-บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม
 - ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้นกว้าง 10.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
 - ดำเนินการ
 - ขุดลอก ปากกว้าง 10.00 เมตร ก้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,375.00 ลูกบาศก์เมตร
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 495,005.89 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 3107/2568 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพุกษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายจักรินทร์ ประถมพงษ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการและเลขานุการ

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ดำเนินการ
หน่วยงาน
สภาพเดิ ลำห้วยต้นเขิน

ชุดลอกคลองโสกน้ำแห้ง
บ้านห้วยด่อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยด่อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	10.00 เมตร	ปาก กว้าง	10.00 เมตร
กัน กว้าง	10.00 เมตร	กัน กว้าง	5.00 เมตร
ยาว	660.00 เมตร	ยาว	660.00 เมตร
ลึกเดิม	- เมตร	ลึก	2.50 เมตร
ลาดเอียง	1:1	ลึกรวมทั้งหมด	2.50 เมตร
		ลาดเอียง	1:1

(ชุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 12,375.00 ลูกบาศก์เมตร

ราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	3,960.00	ตร.ม.	1.28	5,068.80	1.3392	1.71	6,788.14	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.62	-	1.3392	3.51	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.48	-	1.3392	24.75	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.59	-	1.3392	24.90	-	
4	งานชุดลอก								
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	12,375.00	ลบ.ม. ปกติ	29.07	359,741.25	1.3392	38.93	481,765.48	
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	-	ลบ.ม. ปกติ	72.96	-	1.3392	97.71	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	6,600.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	4,818.00	1.3392	0.98	6,452.27	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					369,628.05				

รวมราคาทั้งสิ้น 495,005.89 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในช่อง 6 = 369,628.05 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ. เมือง จ.ชัยภูมิ = 31.00 - 31.99 บาท

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

นายชินวร ชมนาวัง

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

นายจักรินทร์ ประถมพงษ์

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบ่งงวดงาน




โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองโสภณน้ำไหล
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยต้อน - บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้าง ดำเนินการ ขุดลอกปาก กว้าง 10.00 เมตร ก้น กว้าง 5.00 เมตร ยาว 660.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร (ขุดลึกจากอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,375.00 ลูกบาศก์เมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 495,005.89 บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์-)
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ นักบริหารงานช่างระดับต้น
(ลงชื่อ)		กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ลงชื่อ)		กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยนายช่างโยธา