

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลลำบัวแดง - บ้านหลักแดน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร
 ดำเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
 - กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 420.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เมษายน 2568 เป็นเงิน 500,302.34 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

7.1 นายภาซกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินคูลูกบค้อคั่น

สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแคน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชนภู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร

ดำเนินการ ปรับปรุงถนนดินคูลูกบค้อคั่น

ผิวจราจรกว้าง

5.00 เมตร ยาว 560.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือปริมาณดินคูลูกบค้อคั่นไม่น้อยกว่า

420.00 ลูกบาศก์เมตร

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคา	หมายเหตุ
1	งานวางป่าซูดอ ขนาดเบา	ตร.ม.	2,800.00	1.74	4,872.00	1.3642	2.37	6,646.38	
2	งานดินคูลูกบค้อคั่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	420.00	849.44	356,764.80	1.3642	1,158.80	486,698.54	
3	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42	
TOTAL								500,302.34	

ตัวอักษร (ห้าแสนสามร้อยสองบาทสามสิบสองสตางค์)

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง

=

366,736.80

ผลรวมค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)

(นายภาณุกร ศรีภูมิพุกภัย)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตร อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินลูกรังอัดแน่น

สายทาง บ้านโนนถาวร หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำวัวแดง - บ้านหลักแคน หมู่ที่ 9 ตำบลวังชมพู อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานวางป่าซูดตอ ขนาดเบา	2,800.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานดินลูกรังอัดแน่น หนา 0.15 ม.	420.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 500,302.34 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




(นายวิสูตร อุมารังษี)

กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน