แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1	1.1 งานหินคลุกปรับระดับ (หลวม) บนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	316.000	573.26	181,150.16	1.3609	780.14	246,527.25
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
2	1.2.1.1 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม. (Pavement In Place Recycling) (ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดโม่)	ตร.ม.	10,560.000	91.39	965,078.40	1.3609	124.37	1,313,375.19
	2. งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
3	2.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	10,560.000	38.37	405,187.20	1.3609	52.21	551,419.26

ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์

06 พฤศจิกายน 2569 08:54:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
4	2.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	10,560.000	329.30	3,477,408.00	1.3609	448.14	4,732,404.54
	3. งานตีเส้นจราจร							
5	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	396.000	290.00	114,840.00	1.3609	394.66	156,285.75
	4. ป้ายโครงการ							
6	4.1 ป้ายโครงการ	ชุด	2.000	1,830.00	3,660.00	1.3609	2,490.44	4,980.89
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,248,000.00
							รวมราคากลาง	8,252,992.88

ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์

06 พฤศจิกายน 2569 08:54:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ



ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์

06 พฤศจิกายน 2569 08:54:13

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic Concrete โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ชย.ถ.1-0076 บ้านห้วยหลัว - บ้านป่ายาง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์
(ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักรินทร์ ประถมพงษ์
(จักรินทร์ ประถมพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินวร ชมนาวัง
(ชินวร ชมนาวัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์
06 พฤศจิกายน 2569