

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0057
บ้านหนองหล่ม - บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลักษณะสายทางเดิม ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขำรดเสื่อมสภาพ กว้าง 6.000 เมตร ยาว 206.000 เมตร

ดำเนินการ

- ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.0+393-กม.0+599 ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร ไหลทางกว้างข้างละ - เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,236.00 ตารางเมตร

- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด

- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 กันยายน 2567 เป็นเงิน 502,305.15 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอศลย์ บำรุงหมู่ ประธานกรรมการ

7.2 นายชินวร ชมนาวัง กรรมการ

7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0057 บ้านหนองพล่ม-บ้านนาฝักเสี้ยน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ

ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ระยะทางตลอดสาย

9.140 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม

ถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซ้ำรูคเสื่อมสภาพ กว้าง

6.000 เมตร

ยาว

206.000 เมตร

ดำเนินการ

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete กม.0+393 - กม.0+599

ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร

ยาว

206.00 เมตร

ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 6.00 เมตร

หนา

0.04 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า

1,236.00 ตารางเมตร

ประมาณการ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- ซุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,236.00	11.66	14,411.76	1.3642	15.90	19,660.52
2	งานผิวทาง และไหล่ทาง							
	- Prime Coat	ตร.ม.	1,236.00	29.75	36,771.00	1.3642	40.58	50,163.00
	- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,236.00	243.06	300,422.16	1.3642	331.58	409,835.91
3	งานติดตั้งจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	46.00	250.00	11,500.00	1.3642	341.05	15,688.30
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	5,100.00	5,100.00	1.3642	6,957.42	6,957.42
TOTAL								502,305.15
ราคากลาง								502,305.15

ตัวอักษร

(ห้าแสนสองพันสามร้อยห้าบาทสิบห้าสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

368,204.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

=

-

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

(ลงชื่อ)

(นายอศลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

แบ่งงวดงาน

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete

รหัสทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ขย.ถ.1-0057 บ้านหนองหล่ม-บ้านนาผักเสี้ยน อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ดำเนินการ ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ผิวจราจร ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 206.00 เมตร
ไหล่ทางกว้าง ซ้ำละ - เมตร หนา 0.04 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,236.00 ตารางเมตร

รายการดังนี้

- 1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง
- ขุดหรือผิวทางเดิมแล้วบดทับ 1,236.00 ตร.ม.
- 2 งานผิวทาง และไหล่ทาง
- Prime Coat 1,236.00 ตร.ม.
- ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.) 1,236.00 ตร.ม.
- 3 งานตีเส้นจราจร
- สีเทอร์โมพลาสติก 46.00 ตร.ม.
- 4 ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 502,305.15 บาท (-ห้าแสนสองพันสามร้อยห้าบาทสิบห้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายยศพลย์ บำรุงหมู)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง