

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

  - ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
  - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
  - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2568 เป็นเงิน 458,897.81 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์ | ประธานกรรมการ       |
| 7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา      | กรรมการ             |
| 7.3 นายชินวร ชมนาวัง        | กรรมการและเลขานุการ |



ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 เมตร ยาว 195.00 เมตร

ดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2568

| ลำดับ                                                                  | รายการ                                     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub> | ราคา       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 1                                                                      | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม                | ตร.ม. | 858.00 | 1.76         | 1,510.08   | 1.3642         | 2.40                         | 2,060.05   |
| 2                                                                      | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)      | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 3                                                                      | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)     | ตร.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 4                                                                      | งานตัดชั้นรูปคันทาง                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 5                                                                      | งานดินถม หนา 0.20 ม. (อัดอัดแน่น)          | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 6                                                                      | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)                      | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 7                                                                      | งานพื้นทาง(หินคลุก)                        | ลบ.ม. | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 8                                                                      | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                 | ลบ.ม. | 39.00  | 546.52       | 21,314.28  | 1.3642         | 745.56                       | 29,076.94  |
| 9                                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 780.00 | 377.86       | 294,730.80 | 1.3642         | 515.48                       | 402,071.76 |
| 10                                                                     | Expansion Joint                            | ม.    | 4.00   | 260.47       | 1,041.88   | 1.3642         | 355.33                       | 1,421.33   |
| 11                                                                     | Contraction Joint                          | ม.    | 72.00  | 166.09       | 11,958.48  | 1.3642         | 226.58                       | 16,313.76  |
| 12                                                                     | Longitudinal Joint                         | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 13                                                                     | งานไหล่ทาง (ดินถม)                         | ลบ.ม. | 15.00  | 48.70        | 730.50     | 1.3642         | 66.44                        | 996.55     |
| 14                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 15                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 16                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 17                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 18                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 19                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 20                                                                     | งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3 | ม.    | -      | -            | -          | -              | -                            | -          |
| 21                                                                     | ป้ายโครงการ                                | ชุด   | 1.00   | 5,100.00     | 5,100.00   | 1.3642         | 6,957.42                     | 6,957.42   |
|                                                                        |                                            |       |        |              | 336,386.02 | รวม            |                              | 458,897.81 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-) |                                            |       |        |              |            |                |                              | 458,897.81 |


1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

2 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 336,386.02

= 1.3642

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาณุกร ศรีภูมิพุกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนานงาน

สำเนาถูกต้อง



นายชินวร ชมนาวัง

นายช่างโยธาชำนานงาน



## แบ่งงวดงาน

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


สายทาง บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว - บ้านยาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

#### งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 458,897.81 บาท (-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-)  
หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน