แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 455,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

   ดำเนินการ
   - ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร
   - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 กันยายน 2569 เป็นเงิน 469,947.05 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 ราคากลางงานอาคาร
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายเทอดชัย ทับไธสงค์ ประธานกรรมการ
   7.2 นายสุวรรณ จันปัญญา กรรมการ
   7.3 นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเทอดชัย ทับไธสงค์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

แบบ ปร.5

ราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor : F	ราคาก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	359,451.62	1.3074	469,947.05	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
3	เงื่อนไข				
	3.1 เงินล่วงหน้า 0 %				
	3.2 เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	3.3 ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			-	
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			469,947.05	
	ตัวอักษร	*สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสตางค์*			

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเทอดชัย ทับไธสงค์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวรรณ จนปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4/1

ราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปักผัง,วางผัง	1.00	งาน	-	-	2,000	2,000	2,000	
2	ทรายหยาบรองพื้น	11.00	ลบ.ม.	510.00	5,610.00	104.00	1,144.00	6,754.00	
3	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	111.00	ตร.ม.	32.00	3,552.00	5.00	555.00	4,107.00	
4	ไม้แบบ 100%	10.00	ตร.ม.	400.00	4,000.00	139.00	1,390.00	5,390.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	16.00	ลบ.ม.	2,373.83	37,981.28	327.00	5,232.00	43,213.28	
6	ขัดมันเรียบผิวพื้น (ไม่รวมปูนทรายฯ)	108.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,320.00	4,320.00	
7	เสาท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 4 นิ้ว x 4 นิ้ว x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,128.00	10,152.00	538.00	4,842.00	14,994.00	
8	เพลทเหล็ก หนา 9 มม.	15.00	แผ่น	190.00	2,850.00	-	-	2,850.00	
9	พุกเหล็ก 1/2"	60.00	ตัว	-	-	12.00	720.00	720.00	
10	งานหลังคา								
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 2 นิ้ว x 4 นิ้ว x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	647.00	12,940.00	-	-	12,940.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม ขนาด 1-1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	25.00	ท่อน	420.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.(ยาวท่อนละ 4.00 เมตร)	40.00	เมตร	130.00	5,200.00	25.00	1,000.00	6,200.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม	130.00	ตร.ม.	270.00	35,100.00	70.00	9,100.00	44,200.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 17 x 200 x 3050 มม.	43.00	เมตร	80.00	3,440.00	73.00	3,139.00	6,579.00	
	- ครอบข้างเมทัลชีล	31.00	เมตร	185.00	5,735.00	50.00	1,550.00	7,285.00	
	- งานประกอบโครงหลังคา	1,117.80	กก.	-	-	10.00	11,178.00	11,178.00	
11	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	14.00	ตร.ม.	139.00	1,946.00	84.00	1,176.00	3,122.00	
	- ฉาบปูน เรียบผนังภายใน-ภายนอก อาคาร	28.00	ตร.ม.	84.00	2,352.00	87.00	2,436.00	4,788.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 2.3 มม.	25.00	ท่อน	420.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
	- แผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอะลูซิงค์ เคลือบสี หนารวมไม่น้อยกว่า 0.40 มม	100.00	ตร.ม.	270.00	27,000.00	70.00	7,000.00	34,000.00	
	- งานประกอบโครง	501.00	กก.	-	-	10.00	5,010.00	5,010.00	
12	ผ้ากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 4 มม.คร้าวโลหะชุบสังกะสี	25.00	ตร.ม.	220.00	5,500.00	75.00	1,875.00	7,375.00	
13	ประตูเหล็กม้วน	4.00	ชุด	18,544.00	74,176.00	-	-	74,176.00	รวมค่าติดตั้ง
14	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00	900.00	900.00	3,080.00	
	- โคมหน้าเรียบพลาสติก ((Panel light LED T8 1x18W (120cm.))	8.00	ชุด	828.00	6,624.00	135.00	1,080.00	7,704.00	
	- บล็อกลอย 2-สวิตช์ไฟฟ้า +2 ปลั๊กกราวด์คู่	4.00	ชุด	289.00	1,156.00	80.00	320.00	1,476.00	
	- บล็อกลอย เต้ารับปลั๊ก (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	10.00	ชุด	135.00	1,350.00	90.00	900.00	2,250.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	1,611.22	1,611.22	-	-	1,611.22	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300/500 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	1.00	ม้วน	2,626.17	2,626.17		-	2,626.17	
	- ท่อ PVC สีเหลือง3/4" สำหรับร้อยสายไฟ(ยาว/ท่อน 4.00 เมตร)	13.00	ท่อน	75.00	975.00		-	975.00	
	- ท่อย่นลูกฟูกเหลือง 3/4" (1ม้วน ยาว 50เมตร)	0.50	ม้วน	1,114.00	557.00	-	-	557.00	
	รวมวัสดุและค่าแรง/ยกยอดไป							342,480.67	

สำเนาถูกต้อง

(นายซินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบ ปร.4/2

ราคากลางงานอาคาร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามแบบ และประมาณราคา อบจ.ชัยภูมิ)

ประมาณราคาเมื่อ 3 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							342,480.67	
15	**งานสี**								
	งานทาสีสีน้ำอะครีลิค 100% (ทาภายใน ภายนอก-ฝ้าเพดาน ทั่วไป) - สีรองพื้นปูน ใหม่กันด่าง 1 เที่ยว - สีทับหน้า 2 เที่ยว	65.00	ตร.ม.	37.00	2,405.00	43.00	2,795.00	5,200.00	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาภายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีน้ำมันทาทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	121.35	ตร.ม.	62.00	7,523.70	35.00	4,247.25	11,770.95	
	รวมวัสดุและค่าแรงทั้งหมด							359,451.62	

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียด ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

สถานที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 84.00 ตารางเมตร

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 469,947.05 บาท (-สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเทอดชัย ทับไธสงค์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุวรรณ จนปัญญา)

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายอธิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)