

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - สภาพเดิม ลำห้วย กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเดิม 1.30 เมตร
 - ดำเนินการ
 - ขุดลอก กว้าง 10.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึก 1.70 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากเดิม) สลาดเอียง 1:1

หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,290.00 ลบ.ม.

ป้ายโครงการ 1.00 ชุด

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 เมษายน เป็นเงิน 503,392.30.- บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 งานก่อสร้างชลประทาน
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 823/2568 ลงวันที่ 17 เมษายน 2568

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์	ประธานกรรมการ
7.2 นายวิษุวัต มารังษี	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

นางอรรณพ ชูทรัพย์
นางอรรณพ ชูทรัพย์ (นางอรรณพ)
นางอรรณพ ชูทรัพย์

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง
สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลียว อำเภอมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน

ดำเนินการ ชุดลอก							
ปาก กว้าง	8.00	เมตร		ปาก กว้าง	10.00	เมตร	
กัน กว้าง	5.40	เมตร		กัน กว้าง	4.00	เมตร	
ยาว	1,000.00	เมตร		ยาว	1,000.00	เมตร	
ลึกเดิม	1.30	เมตร		ลึก	1.70	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1			ลึกรวมทั้งหมด	3.00	เมตร	
				ลาดเอียง	1:1		

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,290.00 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานถางป่า								
	ค่าถางถาง	6,000.00	ตร.ม.	1.28	7,680.00	1.3392	1.71	10,285.06	
	ค่าถางถางและล้มต้นไม้	-	ตร.ม.	2.64	-	1.3392	3.54	-	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	18.67	-	1.3392	25.00	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	18.78	-	1.3392	25.15	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,290.00	ลบ.ม. ปกติ	29.07	357,270.30	1.3392	38.93	478,456.39	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	73.55	-	1.3392	98.50	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	8,000.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	5,840.00	1.3392	0.98	7,820.93	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	4.17	-	1.3392	5.58	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					375,890.30				
							รวมราคาทั้งสิ้น	503,392.30	บาท


(ห้าแสนสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดราคารวมในข้อ 6 = 375,890.30 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ) 
(นายภาชกร ศรีภูมิพงษ์)
ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ) 
(นายวิสูตร อุมารังษี)
กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) 
(นายชินวร ชมนาวัง)
กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยแคนตอนล่าง

สถานที่ดำเนินการ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเล่า - บ้านนาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร
ลึกเดิม 1.30 เมตร

กว้าง 10.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร
ลึก 1.70 เมตร
ลาดเอียง 1:1

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

หรือ ปริมาตรดินขุดไม่ 12,290.00 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

- | | | | |
|----------------------------|-----------|------------|-----------|
| 1 ค่าถากถาง | 6,000.00 | ตร.ม. | แล้วเสร็จ |
| 2 ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร | 12,290.00 | ลบ.ม. ปกติ | แล้วเสร็จ |
| 3 ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | แล้วเสร็จ |

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 503,392.30 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์) ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิษุวัต อุมารังษี) กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง) กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน