

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางบ้านห้วยต้อน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยต้อน-บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร
 ดำเนินการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น
 - กว้าง 4.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หยา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 492.00 ลูกบาศก์เมตร
 - งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
 - รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568 เป็นเงิน 561,041.93 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 1451/2568 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2568
 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับต้น	ประธานกรรมการ
7.2 นายชินวร ชมนาวัง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
7.3 นายสุวรรณ จันปัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ

1. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
 (1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
 (2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

44-38861-1000

820.00 LNRS

0.15 UNBS

ลูกบาศก์เมตร

TOTAL

561,041.93

ห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์

2

411,260.76

=

—

1

==

1.3642

$$=$$

1

$$=$$

(นายภาษกร ศรีภูมิพฤกษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น

สายทาง บ้านห้วยดอน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยดอน - บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าซุดตอ ขนาดเบา	3,280.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2	งานหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	492.00	ลบ.ม.	แล้วเสร็จ
3	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 561,041.93 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน

(ลงชื่อ)



(นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายสุวรรณ จันปัญญา)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน