

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสภณลาดก ตำบลโสภณลาดก อำเภอนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 426,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ดำเนินการ
- ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 141.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เมษายน 2569 เป็นเงิน 409,867.64 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
6.1 กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุวรรณ จันปัญญา ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล กรรมการ
 - 7.3 นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายขวัญชัย ศรีไพโรจิตวรกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายอิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกลปาดุก ตำบลโสกลปาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลโสกลปาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (สุดท้าย)

เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 141.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามประมาณราคาและรูปแบบรายการ ทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

วงเงิน 409,867.64 บาท (-สี่แสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100% ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายอจิวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาดุก ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
สถานที่ดำเนินการ ตำบลโสกปลาดุก อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชำรุดเสียหายและถนนดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 141.00 เมตร

ดำเนินการ ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางรวม 141.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 705.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
ประมาณการ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคา
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	761.00	1.87	1,423.07	1.3091	2.45	1,862.94
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม หน้า 0.20 ม. (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.00	551.19	19,291.65	1.3091	721.56	25,254.70
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	705.00	380.67	268,372.35	1.3091	498.34	351,326.24
10	Expansion Joint	ม.	5.00	247.85	1,239.25	1.3091	324.46	1,622.30
11	Contraction Joint	ม.	65.00	156.35	10,162.75	1.3091	204.68	13,304.06
12	Longitudinal Joint	ม.	141.00	85.39	12,039.99	1.3091	111.78	15,761.55
13	งานไหล่ทาง (ดินถม)	ลบ.ม.	11.00	51.10	562.10	1.3091	66.90	735.85
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					313,091.16		รวม	409,867.64

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 313,091.16
= 1.3091

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ จันปัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายอริวัฒน์ ดวงชัยภูมิ)

กรรมการ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สำเนาถูกต้อง

นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล;
นายช่างโยธาชำนาญงาน