

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยข่า บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเลาะ - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอกะชังบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

สภาพเดิม ลำห้วยต้นเขิน ปากกว้าง 15.00 เมตร ก้น กว้าง 12.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร
ลึกลง 1.50 เมตร ลาดเอียง 1 : 1

ดำเนินการ

- ขุดลอก ปากกว้าง 20.00 เมตร ก้น กว้าง 14.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร (ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม) ลึกรวมทั้งหมด 3.00 เมตร ลาดเอียง 1 : 1 หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,607.50 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นเงิน 509,284.34 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 7.1 นายภาณุกร ศรีภูมิพลฤกษ์ | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายวิษุวัต อุมารังษี | กรรมการ |
| 7.3 นายชินวร ชมนาวัง | กรรมการและเลขานุการ |

ราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ชุดลอกลำห้วยข้า
สถานที่ดำเนินการ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
สภาพเดิม ลำห้วยตื้นเขิน ดำเนินการ ชุดลอก

ปาก กว้าง	15.00	เมตร	ปาก กว้าง	20.00	เมตร	
กัน กว้าง	12.00	เมตร	กัน กว้าง	14.00	เมตร	
ยาว	410.00	เมตร	ยาว	410.00	เมตร	
ลึกเดิม	1.50	เมตร	ลึก	1.50	เมตร	(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)
ลาดเอียง	1:1		ลึกรวมทั้งหมด	3.00	เมตร	
			ลาดเอียง	1:1		

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,607.50 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	งานวางป่า								
	ค่าถากถาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3392	-	-	
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	2,460.00	ตร.ม.	2.62	6,445.20	1.3392	3.51	8,631.41	
2	ค่าขุดเปิดหน้าดิน	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
3	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักร	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
4	งานขุดลอก				-		-	-	
	ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,607.50	ลบ.ม. ปกติ	29.07	366,500.03	1.3392	38.93	490,816.84	
	ค่าขุดลอกด้วยเรือขุด	-	ลบ.ม. ปกติ	-	-	1.3392	-	-	
5	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,075.00	ลบ.ม. ปกติ	0.73	2,244.75	1.3392	0.98	3,006.17	
6	งานปรับเกลี่ยดิน	-	ลบ.ม.	-	-	1.3392	-	-	
7	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	5,100.00	5,100.00	1.3392	6,829.92	6,829.92	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น							380,289.98		
							รวมราคาทั้งสิ้น	509,284.34	บาท

(ห้าแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์)

หมายเหตุ

- ยอดรวมรวมในข้อ 6 = 380,289.98 บาท
- Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างอาคาร = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างทาง = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 - ดังนั้นคิดเป็น Factor F งานก่อสร้างชลประทาน = 1.3392
- ราคาน้ำมันดีเซล = 31.00 -31.99 บาท

(ลงชื่อ)

(นายภาสกร ศรีภูมิพฤกษ์)

ประธานกรรมการ
นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายวิวิธ อุมารังษี)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาทำงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายชินวร ชมนาวัง)
นายช่างโยธาทำงาน

แบ่งงวดงาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกลำห้วยข้า

สถานที่ดำเนินการ บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเสลา - บ้านร่องแสนคำ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอกะซันบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

สภาพเดิม ลำห้วย

ดำเนินการ ขุดลอก

กว้าง 15.00 เมตร
ยาว 410.00 เมตร
ลึกเดิม 1.50 เมตร

กว้าง 20.00 เมตร
ยาว 410.00 เมตร
ลึก 1.50 เมตร

(ขุดลึกลงอีกจากลึกเดิม)

ลาดเอียง 1:1

หรือ ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 12,607.50 ลบ.ม.

งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1 ค่าถากถางและล้มต้นไม้	2,460.00	ตร.ม.	แล้วเสร็จ
2 ค่าขุดลอกด้วยรถขุด	12,607.50	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
3 ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	3,075.00	ลบ.ม. ปกติ	แล้วเสร็จ
4 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	แล้วเสร็จ

ตามแบบก่อสร้างและประมาณราคาที่กำหนดทุกประการ

วงเงิน 509,284.34 บาท หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพฤกษ์) นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิษุวัต อุมารังษี) วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง) นายช่างโยธาชำนาญงาน