

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่
อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ลักษณะสายทางเดิม ถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,438.00 เมตร
ดำเนินการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น
- กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,438.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 1,078.50 ลูกบาศก์เมตร
- เสริมดินถมบดอัดแน่น กว้าง 5.30 เมตร ยาว 1,438.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,143.21 ลูกบาศก์เมตร
- งานป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด
- รายละเอียดตามประมาณราคาและแบบ อบจ.ชัยภูมิ
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2568 เป็นเงิน 505,219.24 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายภาชกร ศรีภูมิพฤษ	ประธานกรรมการ
7.2 นายขวัญชัย ศรีไพจิตรวรกุล	กรรมการ
7.3 นายชินวร ชมนาวัง	กรรมการและเลขานุการ

ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนาयाงหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ลักษณะสายทางเดิม	ถนนลูกรัง	กว้าง	6.00	เมตร	ยาว	1,438.00	เมตร
------------------	-----------	-------	------	------	-----	----------	------

ดำเนินการ	ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น	กว้าง	5.00	เมตร ยาว	1,438.00	เมตร
-----------	----------------------------	-------	------	----------	----------	------

หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินลูกรังอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,078.50 ลูกบาศก์เมตร

เสริมดินถมบดอัดแน่น	กว้าง	5.30	เมตร ยาว	1,438.00	เมตร
---------------------	-------	------	----------	----------	------

หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า	1,143.21	ลูกบาศก์เมตร
--	----------	--------------

ราคากลาง วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2568

[illegible]

TOTAL	505,219.24
-------	------------

ตัวอักษร (ห้าแสนห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

==

370,357.03

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

$$=$$

1

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2

100

Factor (จากตาราง Factor F เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%)

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

 $\equiv$

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

$$=$$

10

(ลงชื่อ)

(นายภาชกร ศรีภูมิพดกซ์)

ประธานกรรมการ

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)

(นายขวัญชาย ศรีโพธิ์จิตวรกุล)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายชินวร ชมนาวัง)

กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชีวนาฏกต๋อง

(นายจิณกร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น

สายทาง บ้านซับใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ - บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลนายางหลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

งวดที่ 1 (งวดเดียว)

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้าง

1	งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา	แล้วเสร็จ
2	งานดินถมบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	แล้วเสร็จ
3	งานลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	แล้วเสร็จ
4	ป้ายโครงการ	แล้วเสร็จ

วงเงิน 505,219.24 บาท (-ห้าแสนห้าพันสองร้อยสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์-)

หรือคิดเป็นงานแล้วเสร็จ 100 % ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายภาชกร ศรีภูมิพิทักษ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายขวัญชาย ศรีไพจิตรวรกุล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชินวร ชมนาวัง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน